

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้ง
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ
คำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ
และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา ได้จัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายห้วยน้ำแก้ว-บาลาย หมู่ที่ ๖ ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ ราคากลาง ๙๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท
(เก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคาเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
ข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวรรณะ บุญประกอบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยน้ำแก้ว-บาลาย หมู่ที่ ๖.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ....องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๙๙๕,๐๐๐.....บาท

๓. ลักษณะงาน...โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม.

ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรระยะทาง ๒๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

๑,๔๗๕ ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดที่ อบต.กำหนด

๔. ราคากลางเป็นเงิน.....๙๖๑,๐๐๐.-.....บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑สรุปผลการประมาณราคา ปร.๔.....

๕.๒สรุปผลการประมาณราคา ปร.๕.....

๕.๓
.....

๕.๔
.....

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายเชโฮสธ สังข์รอด	ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายยุทธชัย ชูศรี	ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา	กรรมการ
๖.๓ นายสุทิน ชมเชย	ผู้ช่วยนายสำรวจ อบต.หน้าเขา	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยน้ำแก้ว-บาลาย
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
แบบเลขที่ จำนวน 5 แผ่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2568
หน่วยงานออกแบบแปลน/ประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

ที่	รายการ	รวม ราคาต้นทุน	Factor F	รวม ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	694,353.28	1.3848	961,540.42	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % - เงินหักประกันผลงาน 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			961,540.42	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			961,000	ระยะเวลา 60 วัน
	ตัวอักษร			(เงินเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายเชโฮสธ สังข์รอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุทิน ชมเชย)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
นางกัญญา สุทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
นายวรรณะ บุญประกอบ
นายก อบต.หน้าเขา

25 มิ.ย. 2568

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยน้ำแก้ว-บาลาย

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกระบี่

ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 295 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,475 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
1	งานกรูยทาง รื้อคันทางเดิมพร้อมบดอัด	1,770	ตร.ม.	-	-	3.84	6,796.80	6,796.80	* กรมบัญชีกลาง
2	ทรายถมรองพื้นทาง	77	ลบ.ม.	654.21	50,374.17	50.00	3,850.00	54,224.17	* พาณิชย์จังหวัด
3	งานคอนกรีต ค.2	221	ลบ.ม.	2,018.69	446,130.49	245.00	54,145.00	500,275.49	* พาณิชย์จังหวัด
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก Wire Mesh ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 ม.#	1,475	ตร.ม.	33.00	48,675.00	5.00	7,375.00	56,050.00	* สฟฐ.68
	- เหล็กเสริม RB Ø 15 มม.	0.344	ตัน	26,278.51	9,039.81	3,600.00	1,238.40	10,278.21	* พาณิชย์จังหวัด
	- เหล็กเสริม DB Ø 16 มม.	0.489	ตัน	22,150.47	10,831.58	3,600.00	1,760.40	12,591.98	* พาณิชย์จังหวัด
5	งานไม้แบบ(เหล็ก)	74	ม.	250.00	18,500.00	50.00	3,700.00	22,200.00	* สืบราคา
6	งานแอสฟัลต์	585	ม.	30.00	17,550.00	15.37	8,991.45	26,541.45	* กรมบัญชีกลาง
7	งานท่อ PVC. Ø 3/4 นิ้ว.+แผ่นโฟม	1	รายการ	1,500.00	1,500.00	500.00	500.00	2,000.00	* เหมากำ
8	งานไหล่ทางลูกรัง	53	ลบ.ม.	50.00	2,650.00	-	-	2,650.00	* สืบราคา
	- ค่าขนส่ง 2 กม.	53	ลบ.ม.	-	-	14.06	745.18	745.18	* กรมบัญชีกลาง
	รวมยอดยกไป				605,251.05		89,102.23	694,353.28	

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยน้ำแก้ว-บาลาย

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

รายละเอียดโครงการ

โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 295 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,475 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด

ประมาณการโดย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		
9	รวมยอดยกมา	6	หลุม	-	605,251.05	-	89,102.23	694,353.28	
	งานเจาะทดสอบความหนา							0.00	* ผู้รับจ้างดำเนินการ
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							694,353.28	
	FF.							1.3848	
	เป็นเงิน							961,540.42	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้น							961,000	

ราคาน้ำมัน B7 เฉลี่ย = 31.50 บาท/ลิตร


ลงชื่อ


 (นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ประมาณราคา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

ลงชื่อ


 (นายเชออสถ สังข์รอด)

ผู้ตรวจสอบ

ผอ.กองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

การประมาณการค่าวัสดุและค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยน้ำแก้ว-บาลาย
 สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
 รายละเอียดโครงการ โดยการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 5.00 ม. ความหนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
 ระยะทาง 295 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,475 ตร.ม. ตามแบบรูปรายละเอียดของ อบต.กำหนด
 ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าเขา
 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (บาท)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายชะโอสธ สัมชรรอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น อบต.หน้าเขา

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายยุทธชัย ชูศรี)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา อบต.หน้าเขา

(ลงชื่อ)

นายสุทิน ชมเชย

(นายสุทิน ชมเชย)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ อบต.หน้าเขา

กรรมการ

วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2568