

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สายช่องเสียด-เขาสามหน่วย หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 3 ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่


ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 150.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร


| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F _N | ราคาต่อหน่วย×F _N | ราคากลาง |
|---|--|-------|--------|--------------|------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 1 | งานวางป่าและชุดตอ | ตร.ม. | 300.00 | 3.81 | 1,143.00 | 1.3848 | 5.28 | 1,582.83 |
| 2 | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 3 | งานชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง) | ตร.ม. | 750.00 | 11.47 | 8,602.50 | 1.3848 | 15.88 | 11,912.74 |
| 4 | งานชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก) | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 5 | งานตัดขึ้นรูปคันทาง | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 6 | งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | งานรองพื้นทาง (ลูกรัง) | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 8 | งานพื้นทาง (หินคลุก) | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 9 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 37.50 | 830.53 | 31,144.88 | 1.3848 | 1,150.12 | 43,129.43 |
| 10 | ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม. | ตร.ม. | 750.00 | 382.91 | 287,182.50 | 1.3848 | 530.25 | 397,690.33 |
| 11 | Expansion Joint | ม. | 10.00 | 214.05 | 2,140.50 | 1.3848 | 296.42 | 2,964.16 |
| 12 | Contraction Joint | ม. | 60.00 | 150.00 | 9,000.00 | 1.3848 | 207.72 | 12,463.20 |
| 13 | Longitudinal Joint | ม. | 150.00 | 63.12 | 9,468.00 | 1.3848 | 87.41 | 13,111.29 |
| 14 | งานไหล่ทาง (ลูกรัง) | ลบ.ม. | 30.00 | 268.11 | 8,043.30 | 1.3848 | 371.28 | 11,138.36 |
| 15 | งานรื้อท่อกลมเดิม | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 16 | งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 17 | งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 18 | งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 19 | งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 20 | งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 21 | งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 22 | งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 23 | งานกำแพงปากท่อกลม ค.ส.ล.ขนาด 1- Ø 0.60 ม. | แห่ง | - | - | - | - | - | - |
| 24 | งานกำแพงปากท่อกลม ค.ส.ล.ขนาด 1- Ø 1.00 ม. | แห่ง | - | - | - | - | - | - |
| 25 | งานกำแพงปากท่อกลม ค.ส.ล.ขนาด 2- Ø 1.00 ม. | แห่ง | - | - | - | - | - | - |
| 26 | งานป้ายจราจรแบบ บ-1 | แห่ง | - | - | - | - | - | - |
| 27 | งานป้ายจราจรแบบ น-1,น-1/1 | แห่ง | - | - | - | - | - | - |
| 28 | งานตีเส้นจราจร (สีขาว,เหลือง) | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 29 | งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร) | แห่ง | 1.00 | 2,287.66 | 2,287.66 | 1.3848 | 3,167.95 | 3,167.95 |
| 30 | งานป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว) | แห่ง | 1.00 | 725.76 | 725.76 | 1.3848 | 1,005.03 | 1,005.03 |
| | | | | | 359,738.10 | รวม | | 498,165.32 |
| ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทสามสิบสองสตางค์-) | | | | | | | ราคากลาง | 498,165.32 |

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 359,738.10
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการดำเนินการจ้างก่อสร้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา ที่ 909/2566 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายไพฑูรย์ บุญมณี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายจรูญ สุขใจ)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ
(นายพงษ์พัฒน์ เกตุแก้ว)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา