



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายห้วยไผ่สาย หมู่ที่ 3 ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานกลางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	180.00	1.79	322.20	1.3848	2.48	446.18
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	720.00	11.47	8,258.40	1.3848	15.88	11,436.23
4	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานเสริมวัสดุ (ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	830.53	29,899.08	1.3848	1,150.12	41,404.25
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	383.11	275,839.20	1.3848	530.53	381,982.12
11	Expansion Joint	ม.	4.00	211.28	845.12	1.3848	292.58	1,170.32
12	Contraction Joint	ม.	64.00	143.81	9,203.84	1.3848	199.15	12,745.48
13	Longitudinal Joint	ม.	180.00	63.38	11,408.40	1.3848	87.77	15,798.35
14	งานไหล่ทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม.	27.00	240.87	6,503.49	1.3848	333.56	9,006.03
15	งานรื้อท่อกลมเดิม	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด \varnothing 0.30 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม.	ม.	12.00	777.54	9,330.48	1.3848	1,076.74	12,920.85
18	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด \varnothing 0.60 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด \varnothing 0.80 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด \varnothing 1.00 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด \varnothing 1.20 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด \varnothing 1.50 x 1.00 ม.	ม.	-	-	-	-	-	-
23	งานกำแพงปากท่อกลม ค.ส.ล.ขนาด 1- \varnothing 0.60 ม.	แห่ง	-	-	-	-	-	-
24	งานกำแพงปากท่อกลม ค.ส.ล.ขนาด 1- \varnothing 1.00 ม.	แห่ง	-	-	-	-	-	-
25	งานกำแพงปากท่อกลม ค.ส.ล.ขนาด 2- \varnothing 1.00 ม.	แห่ง	-	-	-	-	-	-
26	งานป้ายจราจรแบบ บ-1	แห่ง	1.00	4,680.00	4,680.00	1.3848	6,480.86	6,480.86
27	งานป้ายจราจรแบบ ต 13	แห่ง	-	-	-	-	-	-
28	งานป้ายจราจรแบบ น-1,น-1/1	แห่ง	1.00	5,410.00	5,410.00	1.3848	7,491.77	7,491.77
29	งานตีเส้นจราจร (สีขาว,เหลือง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
30	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)	แห่ง	1.00	2,929.75	2,929.75	1.3848	4,057.11	4,057.12
31	งานป้ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว)	แห่ง	1.00	725.76	725.76	1.3848	1,005.03	1,005.03
					365,355.72		รวม	505,944.59
ตัวอักษร (-ห้าแสนห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบบาทห้าสตางค์-)							ราคากลาง	505,944.59

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 365,355.72
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3848

คณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับการดำเนินการจ้างก่อสร้าง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา ที่ 88/2567 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567


 (ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายไพฑูรย์ บุญณิน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายสุเทพ ทับไทร)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


 (ลงชื่อ) กรรมการฯ
 (นายจรรยา สุขใจ)
 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา